แบบ ปร.4 แผ่นที่..1...../.....

ชื่อโครงการ/งานซ่อมและก่อสร้าง **ดูระบายน้ำ คสล. กว้าง 1.00 ม. ยาว 125.00 ม. ลึกเฉลี่ย 1.00 ม.)**

สถานที่ก่อสร้าง **หมู่ที่ 3 ต.ตันหยงลุโละ อ.เมือง จ.ปัตตานี** แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง **องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลุโละ**

คำนวณราคากลางโดย **ส่วนโยธา อบต.ตันหยงลุโละ** เมื่อวันที่ 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562.

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	**งานดินขุด**	216.00	ลบ.ม.	-	-	35.00	7,560.00	7,560.00	
2	**งานทรายหยาบรองพื้น**	15.00	ลบ.ม.	560.75	8,411.25	99.00	1,485.00	9,896.25	
3	**งานคอนกรีต**	37.50	ลบ.ม.	2,070.09	77,628.38	389.00	14,587.50	92,215.88	
4	**งานเหล็กเสริม**	2.620	ตัน	-	-	3,300.00	8,646.00	8,646.00	
	เหล็ก ø 9 มม.	525.00	เส้น	129.00	67,725.00	-	-	67,725.00	
	ลวดผูกเหล็ก	56.00	กก.	51.40	2,878.40	-	-	2,878.40	
5	**งานไม้แบบ**	625.00	ตร.ม.	-	-	133.00	83,125.00	83,125.00	
	ไม้แบบและเคร่า	373.00	ลบ.ฟ.	250.00	93,250.00	-	-	93,250.00	
	ตะปู	159.00	กก.	46.73	7,430.07	-	-	7,430.07	
6	ฝาคู	42.00	อัน	2,100.00	88,200.00	-	-	88,200.00	
	สี่แสนหกหมื่นเก้าร้อยยี่สิบหกบาทหกสิบสตางค์							**460,926.60**	