แบบ ปร.4 แผ่นที่..1...../.....

ชื่อโครงการ/งานซ่อมและก่อสร้าง **คูระบายน้ำ คสล. กว้าง 0.60 ม. ยาว 300.00 ม. ลึกเฉลี่ย 0.70 ม.)**

สถานที่ก่อสร้าง **หมู่ที่ 3 ต.ตันหยงลุโละ อ.เมือง จ.ปัตตานี** แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง **องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลุโละ**

คำนวณราคากลางโดย **ส่วนโยธา อบต.ตันหยงลุโละ** เมื่อวันที่ 18 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	**งานดินขุด**	240.00	ลบ.ม.	-	-	125.00	30,000.00	30,000.00	
2	**งานทรายหยาบรองพื้น**	30.00	ลบ.ม.	560.75	16,822.50	99.00	2,970.00	19,792.50	
3	**งานคอนกรีต**	78.00	ลบ.ม.	2,070.09	161,467.02	389.00	30,342.00	191,809.02	
4	**งานเหล็กเสริม**	4.490	ตัน	-	-	3,300.00	14,817.00	14,817.00	
	เหล็ก ø 9 มม.	900.00	เส้น	129.00	116,100.00	-	-	116,100.00	
	ลวดผูกเหล็ก	91.00	กก.	51.40	4,677.40	-	-	4,677.40	
5	**งานไม้แบบ**	1,020.00	ตร.ม.	-	-	133.00	135,660.00	135,660.00	
	ไม้แบบและเคร่า	612.00	ลบ.ฟ.	250.00	153,000.00	-	-	153,000.00	
	ตะปู	255.00	กก.	46.73	11,916.15	-	-	11,916.15	
6	ฝาคู	100.00	อัน	1,300.00	130,000.00	-	-	130,000.00	
	แปดแสนเจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสองบาทเจ็ดสตางค์							**807,772.07**	