

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง อเนก คส. สายแม่ลาการไร่

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.ปทุมธานี

ปริมาณงาน กว้าง 2.60 ม. ยาว 69.00 ม. หน้า 0.15 ม. พื้นที่ 179.40 ตารางเมตร

กว้าง 4.00 ม. ยาว 64.00 ม. หน้า 0.15 ม. พื้นที่ 256.00 ตารางเมตร

หน่วยงานเข้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริษัทรับเหมาตามสัญญา

แบบเลขที่ -/

คำนวณราคาตามเงื่อนไข 18 เดือน *รวมภาษี* พ.ศ. 2569

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา	ต่อหน่วย	Factor	ราคาต่อหน่วย x FF	รวมค่าจ้าง
-------	--------	-------	--------	------	----------	--------	-------------------	------------

1	งานก่อสร้าง	ลบ.ม.	94.00	290.88	27,342.72	1.3624	396.29	37,251.72
1.1	งานรองพื้นลูกรัง บดแอสเฟ้น	ลบ.ม.	27.00	824.69	22,266.63	1.3624	1,123.56	30,336.06
2	งานผิวทาง	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2.1	งานผิวทางโบลต์และสกรูขนาดหน้า 15 ซม.	ตร.ม.	435.40	416.45	181,322.33	1.3624	567.37	247,033.54
2.2	งานรองต่อเชื่อมขยายทาง (Expansion Joint)	ม.	88.00	95	8,360.00	1.3624	129.43	11,389.66
2.3	งานรองต่อเชื่อมหดทาง (Contraction Joint)	ม.	-	95	-	1.3624	129.43	-
3	งานไหล่ทาง	ตร.ม.	-	-	-	0	-	-
3.1	งานไหล่ทางลูกรังปรับพื้นที่แอสเฟ้น	ลบ.ม.	31.00	290.88	9,017.28	1.3624	396.29	12,285.14
4	ไม่พบ	ลบ.ม.	26.47	250	6,617.50	1.3624	340.60	9,015.68
รวมค่าก่อสร้าง								347,311.81
ราคาต้นทุนวัสดุของโครงการต่อตารางเมตรหน้างานปี 2561							มูลค่า 5 %	17,365.59
ราคาสินค้าวัสดุของโครงการต่อตารางเมตรหน้างานปี 2561							คิดเป็น	364,677.40
รวมงานต้นทุนงานก่อสร้างทาง								364,000.00
2 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง								254,926.46

ราคาประเมินคิด ณ วันที่ 26.00-26.99 บาท/ลิตร

รวมค่าก่อสร้าง

ราคาสินค้าวัสดุของโครงการต่อตารางเมตรหน้างานปี 2561

มูลค่า 5 %

ราคาสินค้าวัสดุของโครงการต่อตารางเมตรหน้างานปี 2561

คิดเป็น

1 ครอบคลุมต้นทุนงานก่อสร้างทาง

ระยะเวลาค่าเงินในการ 60 วัน

(รายละเอียด ตาม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายประสิทธิ์ อธิ์ตามะ)

(นายชวน ชูใจงาม)

(นายประเสริฐ ตาม)

รองปลัด อบต. ร.ก.ปลัด อบต. กรรมการ ผู้อำนวยการกองช่าง อบต. กรรมการ ผู้อำนวยการกองช่าง