

บัญชีแสดงรายการประมาณราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1...../.....

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนน คสล. สาย บราโอ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ต.ต้นยางลูโละ อ.เมือง จ.ปัตตานี

ปริมาณงาน กว้าง 3.00 ม.ยาว 198.00 ม. ทน 0.15 ม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลต้นยางลูโละ

แบบเลขที่ -/-

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 16 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2062

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
1.1	งานรองพื้นลูกรัง บดอัดแน่น	ลบ.ม.	120.00	322.9	38,748.00	1.3624	439.92	52,790.28
1.2	งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต ทน 5 ซม.	ลบ.ม.	37.00	1,028.39	38,050.43	1.3624	1,401.08	51,839.91
2	งานผิวทาง	ตร.ม.			-	-	-	-
2.1	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ ทน 15 ซม.	ตร.ม.	594.00	415.26	246,664.44	1.3624	565.75	336,055.63
2.2	งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	119.00	70	8,330.00	1.3624	95.37	11,348.79
2.3	งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	-	70	-	1.3624	95.37	-
3	งานไหล่ทาง	ตร.ม.			-	0	-	-
3.1	งานไหล่ทางลูกรังปรับแก้ไขแต่ง	ลบ.ม.	20.00	322.9	6,458.00	1.3624	439.92	8,798.38
4	ไม้แบบ	ตร.ม.	78.00	80	6,240.00	1.3624	108.99	8,501.38
4								
								-

ราคาน้ำมันดีเซล ณ อ.เมือง จ.ปัตตานี 26.00-26.99 บาท/ลิตร

รวมค่าก่อสร้าง

469,334.36

ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างจากพาณิชย์จังหวัดปัตตานี เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2561

469,000.00

ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างจากพาณิชย์จังหวัดยะลา เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2561

1 ผลรวมงานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

344,490.87

ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

2 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3624

ประมาณราคาโดย.....

(นายสะแปอิง ยามา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....

(นายมาหะมะสายดี อาลีสามะ)

ลงชื่อ.....

(นายควิน สุไลมาน)

ลงชื่อ.....

(นายสะแปอิง ยามา)

รองปลัด อบต. รก.ปลัด อบต. กรรมการ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข กรรมการ ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ