บัญชีแสดงรายการประมาณราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่..1...../.....

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง **ถนน คสล. สายโต๊ะปาเกะ**

สถานที่ก่อสร้าง **หมู่ที่ 3 ต.ตันหยงลุโละ อ.เมือง จ.ปัตตานี**

ปริมาณงาน **กว้าง 4.00 ม.ยาว 200.00 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่ 800.00 ตารางเมตร**

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง **องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลุโละ**

แบบเลขที่ -/-

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 13 **เดือน** กุมภาพันธ์ **พ.ศ.** 2562

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	**งานปรับปรุงโครงสร้างทาง**							
1.1	งานรองพื้นลูกรัง บดอัดแน่น	ลบ.ม.	163.00	322.9	52,632.70	1.3624	439.92	71,706.79
1.2	งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	50.00	1,028.39	51,419.50	1.3624	1,401.08	70,053.93
2	**งานผิวทาง**	ตร.ม.			-	-	-	-
2.1	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	800.00	415.26	332,208.00	1.3624	565.75	452,600.18
2.2	งานรอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	160.00	70	11,200.00	1.3624	95.37	15,258.88
2.3	งานรอยต่อเผื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	-	70	-	1.3624	95.37	-
3	**งานไหล่ทาง**	ตร.ม.			-	0	-	-
3.1	งานไหล่ทางลูกรังปรับเกี่ยแต่ง	ลบ.ม.	27.00	322.9	8,718.30	1.3624	439.92	11,877.81
4	ไม้แบบ	ตร.ม.	85.00	80	6,800.00	1.3624	108.99	9,264.32
4								
								-

ราคาน้ำมันดีเซล ณ อ.เมือง จ.ปัตตานี 26.00-26.99 บาท/ลิตร **รวมค่าก่อสร้าง** **630,761.91**

ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างจากพาณิชย์จังหวัดปัตตานี เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2561 **630,000.00**

ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างจากพาณิชย์จังหวัดยะลา เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2561

ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

1 ผลรวมงานต้นทุนงานก่อสร้างทาง **462,978.50**

ประมาณราคาโดย.....

2 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง **1.3624**

(นายสะแปอิง ยามา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..... ลงชื่อ..... ลงชื่อ.....

(นายมาหะมะสายดี อาลีสาเมาะ) (นายดวิน สุไลมาน) (นายสะแปอิง ยามา)

รองปลัด อบต. รก.ปลัด อบต. กรรมการ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข กรรมการ ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ