

บัญชีแสดงรายการประมาณราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1...../.....

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนสายภายในหมู่บ้าน (สี่แยกวันชัย-มัสยิด)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1-2 ต.ต้นหยงดูโละ อ.เมือง จ.ปัตตานี

ปริมาณงาน

(เสริมผิวลาดพาราเอสฟัลท์คิกอนกรีต)

กว้าง 4.70 ม. ยาว 400 ม.หนา 0.05 ม.พื้นที่ 1,880 ตร.ม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลต้นหยงดูโละ

แบบเลขที่ -/-

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงถนน							
1.1	งานเกรดทางเดิม	ตร.ม.	-	12.49	-	1.3624	17.02	-
1.2	งานแตกโค้ท	ตร.ม.	1,880.00	29.52	55,497.60	1.3624	40.22	75,609.93
1.3	งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์ยางพารา	ตร.ม.	1,880.00	293.45	551,686.00	1.3624	399.80	751,617.01
1.4	งานตีเส้นจราจร	ตร.ม.	100.00	329.23	32,923.00	1.3624	448.54	44,854.30
1.5	ศาลู	อัน	5.00	1,600.00	8,000.00	1.3624	2,179.84	10,899.20
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-

ราคาน้ำมันดีเซล อ.เมือง จ.ปัตตานี 30.00-30.99 บาท/ลิตร

รวมค่าก่อสร้าง

882,980.43

ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างจากพาณิชย์จังหวัดปัตตานี เดือน พฤศจิกายน ปี 2561

มติ 5 %

44,149.02

ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างจากพาณิชย์จังหวัดยะลา เดือน พฤศจิกายน ปี 2561

927,129.45

ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน

คิดเป็น

927,000.00

1 ผลรวมงานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

648,106.60

ประมาณราคาโดย.....

2 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3624

(นายสะเป็ง ยามา)

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

(นายมาหะมะสายดี อาลีสามะ)

(นายควิน สุไลมาน)

(นายสะเป็ง ยามา)

รองปลัด อบต. รก.ปลัด อบต. กรรมการ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข กรรมการ ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ