

บัญชีแสดงรายการประมาณราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1...../.....

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนน คสล. สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ต.ต้นยางลูโละ อ.เมือง จ.ปัตตานี

ปริมาณงาน หนา 0.15 ม. (พื้นที่ 254.50 ตร.ม.)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลต้นยางลูโละ

แบบเลขที่ -/-

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ ๒๗ เดือน ก.พ. พ.ศ. ๒๕๖๓

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
1.1	งานรองพื้นดินถม บดอัดแน่น	ลบ.ม.	125.00	209.64	26,205.00	1.3624	285.61	35,701.69
1.2	งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	15.00	659.75	9,896.25	1.3624	898.84	13,482.65
2	งานผิวทาง	ตร.ม.			-	-	-	-
2.1	งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	254.50	406.41	103,431.35	1.3624	553.69	140,914.86
2.2	งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion)	ม.	48.00	70	3,360.00	1.3624	95.37	4,577.66
2.3	งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction)	ม.	-	0	-	1.3624	-	-
3	งานไหล่ทาง	ตร.ม.			-	0	-	-
3.1	งานไหล่ทางถูกรังปรับแก้ไขแต่ง	ลบ.ม.	-	322.9	-	1.3624	439.92	-
4	ไม้แบบ	ม.	36.00	45	1,620.00	1.3624	61.31	2,207.09
								-

ราคาน้ำมันดีเซล ณ อ.เมือง จ.ปัตตานี 26.00-26.99 บาท/ลิตร

รวมค่าก่อสร้าง

196,883.96

ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างจากพาณิชย์จังหวัดปัตตานี เดือน พฤศจิกายน ปี 2562

196,000.00

ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างจากพาณิชย์จังหวัดยะลา เดือน พฤศจิกายน ปี 2562

1 ผลรวมงานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

144,512.60

ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

2 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3624

ประมาณราคาโดย.....

(นายสะเป็ง ยามา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..... 2.....

(นายมาหะมะสายดี อาลีสามะ) (นางสาวสาริณีย์ เบญจภูวดล)

ลงชื่อ.....

(นายสะเป็ง ยามา)

รองปลัด อบต. รก.ปลัด อบต. กรรมการ หัวหน้าสำนักปลัด กรรมการ

ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ