

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนน คสล. สายใหม่ข้างโรงเชื่อม หมู่ที่ 3

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ต.ต้นยางลู อ.เมือง จ.ปัตตานี

ปริมาณงาน กว้าง 4.00 ม. ยาว 50.00 ม.หนา 0.15 ม. (พื้นที่ 200.00 ตร.ม.)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลต้นยางลู

แบบเลขที่ -/-

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
1.1	งานรองพื้นดินลูกรัง บดอัดแน่น	ลบ.ม.	109.00	322.9	35,196.10	1.3607	439.37	47,891.33
1.2	งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	13.00	659.75	8,576.75	1.3607	897.72	11,670.38
2	งานผิวทาง	ตร.ม.			-	0	-	-
2.1	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	200.00	406.41	81,282.00	1.3607	553.00	110,600.42
2.2	งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion)	ม.	23.00	70.00	1,610.00	1.3607	95.25	2,190.73
2.3	งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction)	ม.	-	-	-	1.3607	-	-
3	งานไหล่ทาง	ตร.ม.			-	0	-	-
3.1	งานไหล่ทางลูกรังปรับแก้ไขแต่ง	ลบ.ม.	7.00	322.9	2,260.30	1.3607	439.37	3,075.59
4	ไม้แบบ	ม.	21.60	45.00	972.00	1.3607	61.23	1,322.60
5	งานปรับเกรดทางเดิม	ตร.ม.	250.00	12.49	3,122.50	1.3624	17.02	4,254.09
								-

ราคาน้ำมันดีเซล ณ อ.เมือง จ.ปัตตานี 24.00-24.99 บาท/ลิตร

รวมค่าก่อสร้าง

181,005.15

ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างจากพาณิชย์จังหวัดปัตตานี เดือน มกราคม ปี 2564

9,050.26

ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างจากพาณิชย์จังหวัดยะลา เดือน มกราคม ปี 2564

190,055.40

1 ผลรวมงานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

133,019.65

190,000.00

ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

2 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3607

ประมาณราคาโดย.....

(นายสะเป็ง ยามา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..... ลงชื่อ.....

(นายมาหะมะสายดี อาลีสามะ)

(นางสาวสาริณี เบญจกุล)

ลงชื่อ.....

(นายสะเป็ง ยามา)

รองปลัด อบต. รก.ปลัด อบต. กรรมการ

หัวหน้าสำนักปลัด กรรมการ

ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ